# КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

**РІШЕННЯ**
**двадцять третя сесія VI скликання**

**від 25.04.2013 р. №1077**

**Про затвердження**
**програми КП «Теплозабезпечення»**
**щодо зменшення споживання природного газу**

На виконання доручення Уряду України щодо зменшення споживання природного газу у поточному році та протоколу від 11.04.2013р. № 1 обласної наради з питань виконання доручення Уряду України щодо зменшення споживання природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики у поточному році , керуючись п. 22, ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити програму заходів КП «Теплозабезпечення» щодо зменшення споживання природного газу у поточному році (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань архітектури, будівництва, земельних ресурсів, житлово-комунального господарства та заступника міського голови Якубовського Л.П.

**Міський голова** **В.Москаленко**

Секретар міської ради В. Ходаківський
Заступник міського голови Л. Якубовський
Начальник управління ЖКГ В. Мартинюк
Начальник юридичного відділу Т. Камінська

Додаток
до рішення 23 сесії
Коростенської міської ради
VI скликання від 25.04.13р. №1077

# Програма КП «Теплозабезпечення» щодо зменшення споживання природного газу

## І .Загальна частина

В умовах зростання цін на енергоносії в тому числі і на природний газ гостро постає питання розрахунків за спожитий природний газ, скорочення споживання природного газу. Протягом року КП «Теплозабезпечення» споживає біля 23,6 млн. м3 природного газу. Невідповідність діючих тарифів економічно обґрунтованим затратам на виробництво на постачання теплової енергії призводить до зростання заборгованості за спожитий природний газ. Гостро постає питання скорочення обсягів споживання природного газу, переводу діючих котелень на використання альтернативних, місцевих видів палива.

## ІІ. Мета Програми

Програма КП «Теплозабезпечення» щодо зменшення споживання природного газу спрямована на реконструкцію діючих котелень, шляхом встановлення обладнання працюючого на альтернативних, місцевих видах палива (вугільна суміш, тирса, відходи деревини, тощо).

## ІІІ. Завдання та очікувані результати реалізації Програми

Програма передбачає:

- встановлення на 7-ми котельнях підприємства котлів працюючих на пиловугільній суміші, яка складається з вугілля, тирси, відходів деревини, тощо;
- встановлення на 6-ти котельнях енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини;
- встановлення на 2-х котельнях додаткових модульних теплогенераторів, які працюють на альтернативних видах палива, таких як тріска, тирса, відходи деревини, пелети та інше.

В результаті реалізації запланованих заходів передбачається скоротити обсяг споживання природного газу на 50,6 %.

## IV. Фінансове забезпечення Програми, організація управління і контролю її виконання.

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів підприємства, позабюджетних та інших фондів.

Додаток
до Програми КП «Теплозабезпечення»
щодо зменшення споживання природного газу

# Заплановані заходи
# КП «Теплозабезпечення» м. Коростень
# щодо зменшення споживання природного газу

| № з/п | Напрямок економічної діяльності, назва заходу з енергоефективності | Місце впровадження проекту | Виконавець та термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | | Джерела фінансування за напрямками: 1-держбюджет; 2-місцевий бюджет; 3-власні кошти; 4-інвестиції, 5-інші джерела | Розрахунко-вий економічний ефект від упроваджен-ня, тис. грн. | Економія природного газу, тис.м$^3$ | Орієнтовний термін окупності, років |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** |
| | **Проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у т.ч. переведення котелень на використання альтернативних видів палива** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Модернізація (реконструкція) котельні по вул. Котовського, 24 м. Коростень з переводом на альтернативні види палива | Котельня (ЗОШ №1 вул. Котовського, 24) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1336,118 | 1135,5<br>133,612<br>66,806 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 303,814 | 64,2 | 4 |
| 2 | Технічне переоснащення котельні, установлення енергозберігаючого обладнання, переведення на альтернативні види палива | Котельня (вул. Каштанова, 15) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 2505,5 | 2116,6<br>388,4<br>0,5 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 500,0 | 463,0 | 5 |
| 3 | Модернізація (реконструкція) котельні по вул. Жмаченка, 46 м. Коростень з встановленням теплогенератора працюючого на альтернативних видах палива | Котельня (вул. Жмаченко, 46) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1299,751 | 1104,801<br>129,97<br>64,98 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 1018,993 | 528,2 | 1,5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Встановлення нових котлів працюючих на вугільній суміші | Котельня (вул. Коротуна, 4) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1938,84 | 1648,014<br>193,884<br>96,942 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 352,51 | 1023,2 | 5,5 |
| 5 | Встановлення нових котлів працюючих на вугільній суміші | Котельня (вул. Грушевського, 68) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1904,81 | 1618,728<br>190,481<br>95,241 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 321,68 | 1158,1 | 5,9 |
| 6 | Встановлення нових котлів працюючих на вугільній суміші | Котельня (вул. Гастелло, 22) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1821,48 | 1548,258<br>182,148<br>91,074 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 311,45 | 641,8 | 5,8 |
| 7 | Встановлення нових котлів працюючих на вугільній суміші | Котельня (вул. Мельника, 5) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 2345,4 | 1993,59<br>234,54<br>117,27 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 421,75 | 934,9 | 5,5 |
| 8 | Встановлення енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини | Котельня (вул. Сосновського, 10) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1686,8 | 1433,78<br>168,68<br>84,34 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 798,45 | 730,4 | 2,1 |
| 9 | Встановлення енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини | Котельня (вул. Мануїльского, 5) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 645,6 | 548,76<br>64,56<br>32,28 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 298,7 | 181,5 | 2,1 |
| 10 | Встановлення енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини | Котельня (вул. Семашко, 8) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 725,4 | 616,59<br>72,54<br>36,27 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 321,4 | 343,3 | 2,2 |
| 11 | Встановлення енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини | Котельня (вул. Ольгінська, 4) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1428,5 | 1214,225<br>142,85<br>71,425 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 698,7 | 849,7 | 2 |
| 12 | Модернізація (реконструкція) котельні по вул. Корольова, 32 м. Коростень з встановленням теплогенератора працюючого на альтернативних видах палива | Котельня (вул. Корольова, 32) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1321,4 | 1123,19<br>132,14<br>66,07 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 314,6 | 347,2 | 4,2 |
| 13 | Встановлення енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини | Котельня (вул. Жовтнева, 69) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1286,8 | 1093,78<br>128,68<br>64,34 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 611,3 | 124,1 | 2,1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Встановлення нових котлів працюючих на вугільній суміші | Котельня (вул. Кірова, 88А) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 2834,4 | 2456,574<br>236,106<br>141,72 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 464,65 | 2361,0 | 6,1 |
| 15 | Встановлення нових котлів працюючих на вугільній суміші | Котельня (вул. Кірова, 46А) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1916,7 | 1629,195<br>191,67<br>95,835 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 336,26 | 1220,0 | 5,7 |
| 16 | Встановлення нових котлів працюючих на вугільній суміші | Котельня (вул. Табукашвілі, 12А) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 1865,75 | 2148,747<br>252,794<br>126,97 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 345,5 | 981,8 | 5,4 |
| 17 | Капітальний ремонт теплових мереж з використанням попередньоізольваних (9060 м./пог.) | Котельні (Комунального підприємства теплозабезпечення) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 4282,4 | 3640,1<br>428,2<br>214,1 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 545,1 | 237,4 | 7,8 |
| 18 | Проведення термомодернізації будівель бюджетної сфери м. Коростень. (12 будівель ЗОШ) | Бюджетні будівлі м. Коростень (загально-освітні заклади) | КП «Тепло-забезпечення» 2013 | 47900,7 | 40715,59<br>4790,07<br>2395,03 | державний бюджет<br>місцевий бюджет<br>інші джерела | 7208,4 | 655,3 | 11 |
| | **ВСЬОГО** | | | **79046,349** | | | **15173,257** | **13281,9** | |

**Секретар міської ради** **В.Ходаківський**